



- strato di regolarizzazione e formazione delle pendenze del fondo (quote ricomprese tra 92,5 e 93 metri s.l.m., spessore variabile tra zero e 0,5 metri.)
- strato di argilla per completamento della barriera geologica e impermeabilizzazione artificiale (quote ricomprese tra 94 e 94,5 metri s.l.m., spessore uniforme pari a 1,5 metri)
- strato drenante (quote ricomprese tra 94,5 e 95 metri s.l.m., spessore uniforme pari a 0,5 metri)
- rifiuti
- dossi in argilla per separazione lotti
- Dosso in argilla di delimitazione del Lotto VI
- fascia alla quota di intestazione 92,5m s.l.m.
- confine AIA
- limite discarica (coincide con piede ricoprimento finale)
- limite esterno rifiuti
- limite interno dei rifiuti del Lotto VI
- interfaccia (in sommità) con Lotto III (a Sud), Lotto V (a Nord) e Lotto IV (a Est)
- interfaccia (al piede) con Lotto III (a Sud), Lotto V (a Nord) e Lotto IV (a Est)

Nota: nelle sezioni non è riportato il pacchetto teli di impermeabilizzazione

<b>SILPDUE s.r.l.</b>				<b>AB Green s.r.l.</b>		CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA  DISCARICA PER PIETRISCO FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO	
<b>I.S.A.F.</b> Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona TEL. 019-806914    FAX 019-802027 E-mail: isaf@isafsr.it				 <b>Geotechnical Engineering</b> Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino TEL. 011-19715336 E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com			
Titolo Tavola: ABBANCAMENTO RIFIUTI LOTTO VI - SEZIONI					Tavola n. <b>36</b>	REVISIONI  N.                  Data                  Motivo  1                  31/03/2025    EMISSIONE	
Disegnatore: FP	Scala: grafica	N. Doc.: A23-008/T37	Nome file: T37.dwg	Formato: A2			