



LEGENDA

- Area di intervento
- Alberi pronto effetto (cod. specie)
- Ac - Acer campestre
 - Fa - Fraxinus angustifolia
 - Fo - Fraxinus ornus
 - Pv - Prunus avium
 - Qr - Quercus robur
 - Tc - Tilia cordata
 - Um - Ulmus minor

Piante forestali - tipologia

- Albero di prima grandezza
- Albero di seconda grandezza
- Arbusto
- Boschi e formazioni boschive minori (44.950 mq)
- Prati stabili polifiti (49.868 mq)
- Inerbimenti con idrosemina su scarpata (23.814 mq)
- Tappeti erbosi rustici (18.089 mq)
- Percorsi e aree pavimentate (26.683 mq)
- Parcheggio (3.794 mq)
- Laghetto (1.754 mq)

Trapianti forestali di et  minima 5172 di specie arboree in vaso 18-20 cm muniti di n.3 cannette di bamb  per plantina di diametro minimo di 10-12 mm e lunghezza pari a 100-120 cm e reticella antioditore di materiale plastico stabilizzato o maglia metallica con maglia di 8 mm ed altezza di almeno cm 100.

Realizzazione imboschimenti e formazioni boschive minori - Superficie complessiva 44.443 mq

Imboschimenti e formazioni boschive minori - 43.464 mq
Sesti di impianto 2,00 x 2,00 m

Imboschimenti di consolidamento su terre armate - 979 mq
Sesti di impianto 2,00 x 2,00 m di sole specie arbustive

Realizzazione prati e inerbimenti su terre armate - 75.483 mq

Realizzazione prati - 52.084 mq
Inerbimenti di consolidamento su terre armate - 23.339 mq

Specie	Nome comune	Totale
Alberi di prima grandezza		
Fe - Fraxinus excelsior	Frassino maggiore	250
Fo - Fraxinus ornus	Orniello	330
Pa - Populus alba	Pioppo bianco	300
Pt - Populus tremula	Pioppo tremolo	450
Py - Pinus sylvestris	Pino silvestre	540
Pv - Prunus avium	Ciliegio selvatico	295
Qc - Quercus cerris	Cerro	480
Qr - Quercus robur	farnia	234
Totale alberi di prima grandezza		2.879
Alberi di seconda grandezza		
Ac - Acer campestre	Acer campestre	1.050
Cb - Carpinus betulus	Carpino bianco	1.057
Ms - Malus sylvestris	Melo selvatico	760
Totale alberi di seconda grandezza		2.867
Arbusti		
Cm - Crataegus monogyna	Biancospino	800
Co - Cornus mas	Corniolo	706
Cs - Cornus sanguinea	Sanguinello	580
Cy - Corylus avellana	Nocciolo	450
Lv - Ligustrum vulgare	Ligustro comune	530
Ps - Prunus spinosa	Prugnolo	750
Rc - Rosa canina	Rosa canina	700
Rh - Rhamnus catharticus	Spincervino	510
Totale arbusti		5.026
Totale complessivo		10.772

Nota: tavola redatta dal Dott. Forestale Roberto Musmeci

SILPDUE s.r.l.		AB Green s.r.l.		CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA DISCARICA PER PIETRISCO FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO	
I.S.A.F. Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona TEL. 019-806914 FAX. 019-802027 E-mail: saif@isaf.it			GE Geotechnical Engineering Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino TEL. 011-19715336 E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com		
Titolo Tavola: PLANIMETRIA INTERVENTI IMPIANTO FORESTALE			Tavola n. 102		
Disegnatore: FP			Scala: varie	N. Doc.: A23-008/T103	Nome file: T103.dwg
			Formato: A0	REVISIONI N. Data Motivo 1 31/03/2025 EMISSIONE	