


- confine AIA
- perimetro area discarica
- dosso di contenimento acque di ruscellamento impermeabilizzato con geomembrana
- tubo cieco  $\Phi 500$
- tubo cieco  $\Phi 500$  attraversante il dosso di delimitazione lotto
- collettore percolato  $\Phi 800$
- tubi passanti  $\Phi 500$
- vasca percolato

NOTA: il dosso impermeabilizzato in sommità, all'interfaccia tra Lotto I e Lotto IV, servirà ad impedire che, durante la coltivazione del Lotto IV, acque ruscellanti potenzialmente entrate in contatto con i rifiuti del Lotto IV (da zone a quota maggiore) raggiungano i terreni posti al di sopra del capping del Lotto I (in zone poste a quota inferiore) e poi confluiscono nella rete delle acque bianche. Il dosso è previsto unicamente dove le pendenze e le quote sono tali da rendere possibile tale situazione.

<b>SILPDUE s.r.l.</b>			<b>AB Green s.r.l.</b>			CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA  DISCARICA PER PIETRISCO FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO		
<b>I.S.A.F.</b> Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona TEL. 019-806914    FAX 019-802027 E-mail: isaf@isafsr.it						 <b>Geotechnical Engineering</b> Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino TEL. 011-19715336 E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com		
Titolo Tavola: LINEA E RACCOLTA PERCOLATO LOTTO IV - PLANIMETRIA						Tavola n. <b>65</b>		REVISIONI
Disegnatore: FP						Scala: 1 : 1.000		N. Doc.: A23-008/T66
Nome file: T66.dwg						Formato: A1		N.      Data      Motivo 1      31/03/2025      EMISSIONE